

ประมาณราคาวัสดุ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย ๑ (แยกบ้านครูพล)
 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร เนื่องจากไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านซำภูป่าหวายกำหนด
 งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐.- (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 ประมาณราคาโดย นายอุทิศ อุปโท นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประมาณราคา ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			จำนวนเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑.	งานเคลียร์ริ่ง	๘๘๐	ตร.ม.	-	-	-	๖.-	๕,๒๘๐.-	-	๕,๒๘๐.-	-
๒.	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	๘๘๐	ตร.ม.				๑๘.-	๑๕,๘๔๐		๑๕,๘๔๐	
๒.	งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น	๑๗๖	ส.บ.ม.	๕๕๐.-	๙๖,๘๐๐	-	-	-	-	๙๖,๘๐๐	-
๓.	งานพายุไค้ช	๘๘๐	ตร.ม.	๒๕.-	๒๒,๐๐๐.-	-	-	-	-	๒๒,๐๐๐.-	-
๔.	งานปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๘๘๐	ตร.ม.	๒๑๐.-	๑๘๔,๘๐๐.-	-	-	-	-	๑๘๔,๘๐๐.-	-
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง										๓๒๔,๗๒๐.-	-
ค่า FACTOR (F) ๑.๓๖๒๔										๑๑๗,๖๗๘.-	๕๒
รวมประมาณการก่อสร้าง										๔๔๒,๓๙๘.-	๕๒
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย										-	-
รวมประมาณการทั้งสิ้น										๔๔๒,๓๙๘.-	๕๒
สามารถก่อสร้างได้ในราคา (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)										๔๔๐,๐๐๐.-	-

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายอุทิศ อุปโท)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พิจารณาเห็นชอบ
 (นายสุชาติ อุ้นชู)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านซำภูป่าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายวิเชียร สบายจิตร)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านซำภูป่าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายจักรวาล สระทองอ่อน)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซำภูป่าหวาย