

**ประมาณราคาวัสดุ**

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย หลังอ่างเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัยภู้าหวายกำหนด

งบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๒,๐๐๐.- (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย นายอุทิศ อุปโท นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา ณ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			จำนวนเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑.	งานเคลียร์	๕๓๐	ตร.ม.	-	-	-	๖.-	๓,๑๘๐.-	-	๓,๑๘๐.-	-
๒.	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	๕๓๐	ตร.ม.	-	-	-	๑๘.-	๙,๕๔๐.-	-	๙,๕๔๐.-	-
๓.	งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น	๑๐๖	ลบ.ม.	๕๕๐.-	๕๘,๓๐๐.-	-	-	-	-	๕๘,๓๐๐.-	-
๔.	งานพอยโค้ท	๕๓๐	ตร.ม.	๒๕.-	๑๓,๒๕๐.-	-	-	-	-	๑๓,๒๕๐.-	-
๕.	งานปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๕๓๐	ตร.ม.	๒๑๐.-	๑๑๑,๓๐๐.-	-	-	-	-	๑๑๑,๓๐๐.-	-
๖.	งานตีเส้นจราจร	๓๐	ตร.ม.	๒๙๐.-	๘,๗๐๐.-	-	๑๐๕.-	๓,๑๕๐.-	-	๑๑,๘๕๐.-	-
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง										๒๐๗,๔๒๐.-	-
ค่า FACTOR ( F ) ๑.๓๖๒๔										๗๕,๐๖๙.-	-
รวมประมาณการก่อสร้าง										๒๘๒,๔๘๙.-	-
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย										-	-
รวมประมาณการทั้งสิ้น										๒๘๒,๔๘๙.-	-
สามารถก่อสร้างได้ในราคา (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)										๒๘๒,๐๐๐.-	-

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอุทิศ อุปโท)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พิจารณาเห็นชอบ

(นายสุชาติ ชุ่มชู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านชัยภู้าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้ทวนผู้ตรวจ

(นายประสาน รัตนบุปผา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายวิเชียร สบายจิตร)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัยภู้าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายจักราฐ สระทองอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัยภู้าหวาย