

ประมาณราคากำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑ ซอยบ้าน ผอ.เปลว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร เนื่องจากไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านซำหวายกำหนด

งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๘,๐๐๐.- (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย นายอุทิศ อุปโท นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			จำนวนเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานเคลียร์รั้ว	๕๒๐	ตร.ม.	-	-	-	๖.-	๓,๑๒๐.-	-	๘,๐๐๐.-	-
๒	ทรายรองพื้น	๒๖	ลบ.ม.	๔๕๐.-	๑๑,๗๐๐.-	-	๑๕๐.-	๓,๙๐๐.-	-	๑๕,๖๐๐.-	-
๓	คอนกรีต ๑:๒:๔	๗๘	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.-	๑๔๔,๓๐๐.-	-	๓๕๐.-	๒๗,๓๐๐.-	-	๑๗๑,๖๐๐.-	-
๔	เหล็กวายุเมส ๔ มม.	๕๒๐	ตร.ม.	๓๒.-	๑๖,๖๔๐.-	-	-	-	-	๑๖,๖๔๐.-	-
๕	เหล็กเสริม ๑๕ มม.	๑๕๐	กก.	๓๙.-	๕,๘๕๐.-	-	-	-	-	๕,๘๕๐.-	-
๖	งานไม้แบบ	๒๐	ลบ.พ.	๓๕๐.-	๗,๐๐๐.-	-	-	-	-	๗,๐๐๐.-	-
๗	ไม้เครายึดแบบ	๑๕	ลบ.พ.	๒๕๐.-	๓,๗๕๐.-	-	-	-	-	๓,๗๕๐.-	-
๘	ตะปู ๓ นิ้ว ๒.๕๐ นิ้ว	๑๐	กก.	๔๐.-	๔๐๐.-	-	-	-	-	๔๐๐.-	-
๙	หินคลุกเสริมไหล่ทางพร้อมปรับระดับพื้นล่าง	๓๙	ลบ.ม.	๓๒๐.-	๑๒,๔๘๐.-	-	-	-	-	๑๒,๔๘๐.-	-
๑๐	ยางมะตอยสำเร็จรูป	๑๕	กก.	๑๑๐.-	๑,๖๕๐.-	-	-	-	-	๑,๖๕๐.-	-
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง										๒๔๓,๙๗๐.-	-
ค่า FACTOR (F) ๑.๓๐๗๔										๗๖,๒๘๗.-	๓๙
รวมประมาณการก่อสร้าง										๓๑๘,๒๕๖.-	๓๙
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย										-	-
รวมประมาณการทั้งสิ้น										๓๑๘,๒๕๖.-	๓๙
สามารถก่อสร้างได้ในราคา (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)										๓๑๘,๐๐๐.-	-

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ (นายอุทิศ อุปโท) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ทวนผู้ตรวจ (นายประสาน รัตนบุปผา) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....พิจารณาเห็นชอบ (นายสุชาติ อุ่นชู) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านซำหวาย

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ (นายวิเชียร สบายจิตร) รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านซำหวาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายจักราช สระทองอ่อน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซำหวาย