ปร. ๔

ประมาณราคากำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล (ซอยบ้านป้าแป้)

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด

งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๓,๐๐๐ .- (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเคยอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย นายอุทิศ อุปโท นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			จำนวนเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานเคลี่ยริ่ง	๓๒๐	ตร.ม.	-	-	-	๖.-	๑,๙๒๐.-	-	๑,๙๒๐.-	-
๒.	ทรายรองพื้น	๑๖	ลบ.ม.	๕๕๐.-	๘,๘๐๐-	-	๑๕๐.-	๒,๔๐๐.-	-	๑๑,๒๐๐.-	-
๓.	คอนกรีต ๑:๒:๔	๔๘	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.-	๘๘,๘๐๐.-	-	๓๕๐.-	๑๖,๘๐๐.-	-	๑๐๕,๖๐๐.-	-
๔.	เหล็กวายเมส ๔ มม.	๓๒๐	ตร.ม.	๓๒.-	๑๐,๒๔๐.-	-	.-	.-	-	๑๐,๒๔๐.-	-
๕.	เหล็กเสริม ๑๕ มม.	๔๐	กก.	๓๙.-	๑,๕๖๐.-	-	.-	.-	-	๑,๕๖๐.-	-
๖.	งานไม้แบบ	๑๕	ลบ.ฟ.	๓๕๐.-	๕,๒๕๐.-	-	.-	.-	-	๕,๒๕๐.-	-
๗.	ไม้เครายึดแบบ	๑๐	ลบ.ฟ.	๒๕๐.-	๒,๕๐๐.-	-	.-	.-	-	๒,๕๐๐.-	-
๘.	คะปู ๓ นิ้ว ๒.๕๐ นิ้ว	๑๐	กก.	๔๐.-	๔๐๐.-					๔๐๐.-	
๙.	หินคลุกเสริมปรับระดับพื้น	๒๐	ลบ.ม.	๓๒๐.-	๖,๔๐๐.-					๖,๔๐๐.-	
๑๐	ยางมะตอยสำเร็จรูป	๑๐	ก.ก.	๑๑๐.-	๑,๑๐๐.-	-	-	-	-	๑,๑๐๐.-	-
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง										๑๔๖,๑๗๐.-	-
ค่า FACTOR (F) ๑.๓๐๖๐										๔๔,๗๒๘.-	๐๒
รวมประมาณการก่อสร้าง										๑๙๐,๘๙๘ .-	๐๒
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย										-	-
รวมประมาณการทั้งสิ้น										๑๙๐,๘๙๘ .-	๐๒
สามารถก่อสร้างได้ในราคา (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)										๑๘๓,๐๐๐ .-	-

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายอุทิศ อุปโท)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายประสาน รัตนปุบผา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....พิจารณาเห็นชอบ
(นายสุชาติ อุ่นชู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายวิเชียร สบายจิตร์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายจักราวุธ สระทองอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัฏป่าหวาย