ปร.๔

ประมาณราคากำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล (ซอยบ้านนายสมเดช ไพบูลย์) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด

งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๑,๐๐๐.- (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย นายอุทิศ อุปโท นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			จำนวนเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานเคลี่ยริ่ง	๔๕๐	ตร.ม.	-	-	-	๖.-	๒,๗๐๐.-	-	๒,๗๐๐.-	-
๒.	ทรายรองพื้น	๒๒	ลบ.ม.	๔๕๐.-	๙,๙๐๐.-	-	๑๕๐.-	๓,๓๐๐.-	-	๑๓,๒๐๐.-	-
๓.	คอนกรีต ๑:๒:๔	๗๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.-	๑๒๙,๕๐๐.-	-	๓๕๐.-	๒๔,๕๐๐.-	-	๑๕๔,๐๐๐.-	-
๔.	เหล็กวายเมส ๔ มม.	๔๕๐	ตร.ม.	๓๒.-	๑๔,๔๐๐.-	-	.-	.-	-	๑๔,๔๐๐.-	-
๕.	เหล็กเสริม ๑๕ มม.	๔๐	กก.	๓๙.-	๑,๕๖๐.-	-	.-	.-	-	๑,๕๖๐.-	-
๖.	งานไม้แบบ	๑๕	ลบ.ฟ.	๓๕๐.-	๕,๒๕๐.-	-	.-	.-	-	๕,๒๕๐.-	-
๗.	ไม้เครายึดแบบ	๑๐	ลบ.ฟ.	๒๕๐.-	๒,๕๐๐.-	-	.-	.-	-	๒,๕๐๐.-	-
๘.	ตะปู ๓ นิ้ว ๒.๕๐ นิ้ว	๑๐	กก.	๔๐.-	๔๐๐.-	-	.-	.-		๔๐๐.-	-
๙.	หินคลุกเสริมไหล่ทางพร้อมปรับระดับพื้นล่าง	๓๐	ลบ.ม.	๓๒๐-	๙,๖๐๐.-	-	.-	.-	-	๙,๖๐๐.-	-
๑๐.	ยางมะตอยสำเร็จรูป	๑๕	ก.ก.	๑๑๐.-	๑,๖๕๐.-	-	-	-	-	๑,๖๕๐.-	-
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง										๒๐๕,๒๖๐.-	-
ค่า FACTOR (F) ๑.๓๐๖๐										๖๒,๘๐๙.-	๕๖
รวมประมาณการก่อสร้าง										๒๖๘,๐๖๙.-	๕๖
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย										-	-
รวมประมาณการทั้งสิ้น										๒๖๘,๐๖๙.-	๕๖
สามารถก่อสร้างได้ในราคา **(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**										๒๖๑,๐๐๐.-	-

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายอุทิศ อุปโท)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ทานผู้ตรวจ
(นายประสาน รัตนบุปผา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....พิจารณาเห็นชอบ
(นายสุชาติ อุ่นชู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายวิเชียร สบายจิตร์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายจักราวุธ สระทองอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัฏป่าหวาย