

ประมาณราคากำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 เนื่องงานไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ถนนเทศบาล ซอยบ้านอบต.ด้า สุดเขตเทศบาล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านซำภูป่าห้วยกำหนด


งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๐๐.- (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๑ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย นายวิสส์อนันต์ สำราญรื่น ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			จำนวนเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานเคลียร์รั้ว	๔๕๐	ตร.ม.	-	-	-	๗	๓,๑๕๐	-	๓,๑๕๐	-
๒	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิมพร้อมลูกรัง	๙๐	ลบ.ม.	๑๔๗	๑๓,๒๓๐	-	๑๐๕	๙,๔๕๐	-	๒๒,๖๘๐	-
๓	งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น	๙๐	ลบ.ม.	๔๕๔	๔๐,๘๖๐	-	-	-	-	๔๐,๘๖๐	-
๔	งานพายุไค้ช	๔๕๐	ตร.ม.	๑๗.๗๙	๘,๐๐๕	๕๐	-	-	-	๘๐๐๕	๕๐
๕	งานปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๔๕๐	ตร.ม.	๒๑๐	๙๔,๕๐๐	-	-	-	-	๙๔,๕๐๐	-
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง										๑๖๙,๑๙๕	๕๐
ค่า FACTOR (F) ๑.๓๖๐๗										๖๑,๐๒๘	๘๒
รวมประมาณราคาก่อสร้าง										๒๓๐,๒๒๔	๓๒
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย										-	-
รวมประมาณการทั้งสิ้น										๒๓๐,๒๒๔	๓๒
สามารถก่อสร้างได้ในราคา (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)										๒๓๐,๐๐๐	-

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(จำเอกสมชาย เฟงสวัสดิ์)
 รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านซำภูป่าห้วย

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวิสส์อนันต์ สำราญรื่น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ อัมฤทธิ์)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน