สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตซอยบ้านผู้ใหญ่สิน **แบบ ปร.4**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 **ตำบล** ป่าหวาย **อำเภอ** สวนผึ้ง **จังหวัดราชบุรี** **แบบเลขที่** **รายการที่**

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่าง** **เทศบาลตำบลบ้านซัฐป่าหวา** **อำเภอ** สวนผึ้ง **จังหวัดราชบุรี**

ประมาณการโดย นายวัสส์อนันต์ สำราญรื่น **เมื่อวันที่** 15 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	920	ตร.ม.			11.00	10,120.00	10,120.00	
2	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	239.00	ลบ.ม	190.00	45,410.00			45,410.00	
3	งานชั้นรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับบดอัด หนา 0.15 ม.	138.00	ลบ.ม	260.00	35,880.00			35,880.00	
4	งานไพร์มโค้ด(Prime Coat)	920.00	ตร.ม.	24.00	22,080.00			22,080.00	
5	งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	920.00	ตร.ม.	270.00	248,400.00			248,400.00	
							รวม	361,890.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(จ่าเอกสมชาย เพ่งสวัสดิ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านซัฐป่าหวาย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวัสส์อนันต์ สำราญรื่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสิริลักษมณ์ เพ่งสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา