


ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยุญญพัฒนา **แบบ ป.ร.4**
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบล หมู่ที่ อำเภอ สอนผึ้ง จังหวัดราชบุรี **แบบเลขที่** **ราชการที่**
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านห้วยป่าหวาย อำเภอ สอนผึ้ง จังหวัดราชบุรี **เดือน** **พ.ศ. 2566**
ประมาณการโดย นายวัสส์อนันต์ สำราญรัตน์ **เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2566**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ถมพร้อมบดทับ	300	ตร.ม			11.00	3,300.00	3,300.00	
2	ทรายหยาบของพื้น	15.00	ลบ.ม	650.00	9,750.00	350.00	5,250.00	15,000.00	
3	เหล็กตะแกรงวางเหล็ก ขนาด 4 มม.@ 0.20 ม.	300.00	ตร.ม	30.00	9,000.00	50.00	15,000.00	24,000.00	
4	เหล็กเส้นกลม SR 19 มม.	6.00	เส้น	330.00	1,980.00	350.00	2,100.00	4,080.00	
5	งานเทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม.	45.00	ลบ.ม	1,750.00	78,750.00	350.00	15,750.00	94,500.00	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
							รวม	140,880.00	

ผู้ประมาณราคา
 (...นายวัสส์อนันต์ สำราญรัตน์
 ผู้อำนวยการกองช่าง