

แบบ ปร.4

รายการที่

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดชุมชนป่าหวาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบล ช่างเค

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านหมี่ป่าหวาย อำเภอ

ประมาณการโดย นายสวัสดิ์สันต์ ลำราญรินทร์

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี


เมื่อวันที่

17

เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแก้ผิวพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	520	ตร.ม			11.00	5,720.00	5,720.00	
2	ทรายยาบรองพื้น	26.00	ลบ.ม	560.00	14,560.00	350.00	9,100.00	23,660.00	
3	เหล็กตะแกรง วยเหลี่ยมขนาด 4 มม.@ 0.20 ม.	520.00	ตร.ม	30.00	15,600.00	15.00	7,800.00	23,400.00	
4	เหล็กเส้นกลม SR 19 มม.	25.00	เส้น	330.00	8,250.00	150.00	3,750.00	12,000.00	
5	ยาแนวรอยต่อ		L	L	L	350.00	350.00	350.00	
6	หินคลุกไหลทาง	20.00	ลบ.ม	420.00	8,400.00	150.00	3,000.00	11,400.00	
7	งานเทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม.	78.00	ลบ.ม	1,750.00	136,500.00	350.00	27,300.00	163,800.00	
							รวม	240,330.00	


ผู้ประมาณราคา
 (..นายสวัสดิ์สันต์ ลำราญรินทร์
 ผู้อำนวยการกองช่าง